

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ тыс. руб.

Средства на оплату труда тыс. руб.

Сметная трудоемкость чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Раздел 1 Земляные работы												
1	ФЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,69	1000 м3 грунта	0,82	3623,82	89	3530,48	446,72	2971,53	72,98	2894,99	366,31
2
Раздел 2. Фундаменты												
15	ФССЦ-302-1464 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Фиксатор для арматуры пластиковый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,69	100 шт.	26,1	324				8456,4			
16
Раздел 3. Отм. -1.050, Цоколь, приямок												
Раздел 4. Каркас металлический												
Раздел 5. Лестница в осях 3-4/Д-Е												
Раздел 6. Металлическая лестница МЛ1												
Раздел 7. Элементы стропильной кровли												
Кровля в осях 1-4/В-Е												
Кровля в осях 2-3/Е-И на отм. 3.240												
Узлы сопряжения конструкций												
Раздел 8. Кровля												

Гранд-СМЕТА

132	ФЕР12-01-007-09 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,69</i>	100 м2 кровли	3,5	14737,61	894,3	60,29	7,29	51581,64	3130,05	211,02	25,52
Раздел 9. Перекрытие на отм. -0.100												
143	ФЕР06-01-041-05 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади: до 6 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,69</i>	100 м3 в деле	0,2365	189038,6	13253,76	5481,12	542,97	44707,63	3134,51	1296,28	128,41
Раздел 12. Чердак												
171	ФЕР12-01-015-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,69</i>	100 м2 изолируемой поверхности	2,3	1786,05	164,59	80,36	2,43	4107,92	378,56	184,83	5,59
Раздел 13. Стены и перегородки												
Стеновые панели наружных стен												
186	ФЕР09-04-006-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,69</i>	100 м2	4,56	7215,77	1600,26	5188,07	435,36	32903,91	7297,19	23657,6	1985,24
Кирпичные перегородки												
Венткамера												
210	ФЕР15-02-036-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,69</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,486	6014,47	1192,94	53,24	18,96	2923,03	579,77	25,87	9,21
Раздел 14. Крыльцо в осях 2-3/А-Б												
213	ФЕР06-01-041-05 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади: до 6 м <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=6,69</i>	100 м3 в деле	0,0031	189038,6	13253,76	5481,12	542,97	586,02	41,09	16,99	1,68
Раздел 16. Козырьки												
Раздел 17. Отделочные работы												
Внутренние стены и перегородки												
Колонны												
Раздел 18. Полы												
Изоляция пола по периметру здания												

Гранд-СМЕТА

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого по смете:			
Земляные работы, выполняемые механизированным способом			
Земляные работы, выполняемые ручным способом			
Погрузо-разгрузочные работы			
Перевозка грузов автотранспортом			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве			
Конструкции из кирпича и блоков			
Теплоизоляционные работы			
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода			
Строительные металлические конструкции			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии			
Кровли			
Деревянные конструкции			
Отделочные работы			
Полы			
Итого			
Всего с учетом " СМР=6,69"			
Справочно, в ценах 2001г.:				
Материалы			
Машины и механизмы			
ФОТ			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Временные здания и сооружения 3,1%			
Итого			
Производство работ в зимнее время 2,7%			
Итого			
НДС 18%			
ВСЕГО по смете			

Составил:

Е.К. Чачакова